



**WÓJT GMINY CHMIELNO**  
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22  
tel.: 058/684-22-16, [www.chmielno.pl](http://www.chmielno.pl), e-mail: [wojt@chmielno.pl](mailto:wojt@chmielno.pl)

## **REFERENCJE**

*Dla Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „DROMOS” S.A.  
Kartuzy ul. Gdańska 26*

Urząd Gminy Chmielno zaświadcza, że w/w przedsiębiorstwo w roku 2005/6 było wykonawcą następujących robót:

### ***Budowa drogi i ulicy osiedlowej wraz z chodnikiem w Garczu***

*(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.)*

Roboty wykonano w okresie od 4.10.2005 do 30.06.2006.

#### Zakres robót obejmował:

- Wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6cm – 1583,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy betonowej Rm=5MPa bez dylatacji grubości 5cm – 1583,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni ulic z kostki betonowej grubości 8cm – 5329,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy o grubości 20cm z kruszywa min. z dod. cementu – 5329,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie warstwy odcinającej grubości 20cm – 5891,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm – 971,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie podbudowy betonowej B-10 bez dylatacji grubości 15cm – 971,0m<sup>2</sup>
- Ustawienie krawężnika wystającego na ławie betonowej z oporem – 1871,0mb
- Ustawienie krawężnika wtopionego na ławie betonowej zwykłej – 454,0mb
- Ustawienie obrzeży betonowych – 791,0mb
- Wykonanie ściany oporowej żelbetowej – 3,36m<sup>3</sup>
- Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV Φ 315mm – 426,0mb
- Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV Φ 400mm – 309,0mb
- Wykonanie kanału deszczowego z rur PCV Φ 160mm – 150,5mb
- Wykonanie studni rewizyjnych Φ 1000mm – 19 sztuk
- Wykonanie studzienek wpadowych Φ 500mm – 30 sztuk
- Wykonanie sączków podłużnych z rur PCV śr. 113mm – 35mb

Wartość wykonanych robót:

- brutto: 903 291,42 PLN
- netto: 966.521,82 PLN

Roboty zostały wykonane solidnie, w terminie, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zakresem przetargowym.

PDM „DROMOS” S.A. jest firmą doświadczoną w wykonywaniu robót drogowych i mostowych, posiada dobrze przygotowaną kadre techniczną oraz sprzęt specjalistyczny do wykonywania tego typu robót.

Chmielno, dnia 01.09.2006 r.

**WÓJT GMINY**  
*Zbigniew Roszkowski*